



دیوار حائل رودخانه‌های سطح شهر - ۱۳۹۹

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورتجلسه شماره ۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ اجرای دیوار حائل رودخانه های سطح شهر را بر اساس شرایط مذکور در اسناد مناقصه حاضر به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید.

ردیف	نوع و مشخصات کالا	تعداد/ مقدار
۱	خرید مصالح ، حمل و اجرای پی سازی و پی کنی به صورت سنگ لاشه شکسته و بتن به صورت غوطه ای با عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب به همراه عمل آوری و احتساب پی کنی به همراه کشیدن پلاستیک (بدلیل تماس بتن با خاک مجاور) در قسمت دیواره یا استفاده از قالب بندی فلزی در صورتیکه بتن ریزی از کد ارتفاعی مد نظر از سطح زمین بالاتر قرار گیرد. ضمناً ابتدا در کف پی کنی می بایست بتن مگر به ضخامت ۱۰ سانتیمتر با مشخصات فوق بدون سنگ لاشه اجرا شود و همچنین تمهیدات لازم جهت ارتفاع بتن ریزی بایستی در نظر گرفته شود که حداکثر پرتاب بتن از ارتفاع نبایستی از ۱/۲ متر بیشتر شود و اسلامپ بتن حداکثر ۷ سانتیمتر می باشد و حد اقل سطح نهایی بتن ریزی می بایست دو بار ماله کشی نهایی جهت حذف ترکها انجام شود (۱* 2* ۴۰۰ متر)	۸۰۰ مترمکعب
۲	خرید مصالح ، حمل و اجرای دیوار سنگ مالن تراشیده شده به صورت تمام کار با مصالح مورد نیاز (یک بر نما) به همراه بندکشی و آبدهی و داشتن حداقل ۲۵ سانتیمتر ریشه مالن (با در نظر گرفتن جاگذاری چشمه باربکان)	۱۲۰۰ مترمربع
۳	لاشه چینی پشت دیوار مالن (یک بر نما) بدون ضخامت مالن (۳۰ سانتیمتر) (با در نظر گرفتن جاگذاری چشمه باربکان) است.	۱۰۴۰ مترمکعب
۴	خرید مصالح ، حمل و اجرای دیوار سنگ مالن تراشیده شده به صورت تمام کار با مصالح مورد نیاز (دوبر نما) با احتساب لاشه پشت مالن (مابین) به همراه بندکشی و آبدهی و داشتن حداقل ۲۵ سانتیمتر ریشه مالن ، به عرض ۸۰ سانتیمتر و ارتفاع ۶۰ سانتیمتر و در ردیف آخر مالون کاری می بایست ماهیچه بتنی به ضخامت حد اقل ۱۰ سانتیمتر کشیده شود	۳۴۰ متر طول
۵	خرید مصالح ، حمل و اجرا و جاگذاری چشمه و لوله باربکان (لوله تخلیه آب پشت دیوار) با لوله پولیکای ۴ اینچ فشارمتوسط (۸۵ شاخه) در هر ۸ متر و در ارتفاع ۲ ردیف به ضخامت دیوار	۴۰۰ عدد



شرایط عمومی مناقصه

۱. مبلغ اعتبار پروژه با احتساب ارزش افزوده ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هشت میلیارد ریال) می باشد (پرداخت های شهرداری به صورت اسناد خزانه و یا نقدی می باشد).
۲. پیشنهاد دهنده باید مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی سه ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمین بعنوان ۵٪ کل برآورد هزینه اجرای پروژه در پاکت (الف) گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید.
۳. شهرداری مجاز است مبلغ قرارداد را تا سقف مبلغ اعتبار افزایش دهد.
۴. پیشنهاد دهنده باید مشخصات کامل، مدارک (اساسنامه شرکت - آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی گواهی تایید صلاحیت اداره کل کار و امور اجتماعی - گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی - مدارک مربوط به سوابق کاری - کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و دارنده حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت - گواهی ثبت مالیات بر ارزش افزوده)، فرم شماره یک، دو را پس از امضاء در پاکت (ب) گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید.
۵. پیشنهاد دهنده باید پیشنهاد خود و برگ آنالیز قیمت را در پاکت (ج) گذاشته و لاک و مهر نماید.
۶. پیشنهاد دهنده باید هر سه پاکت (الف)، (ب)، (ج) را در پاکتی که از دبیرخانه شهرداری تحویل می گیرد گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید و تحویل دبیرخانه شهرداری نموده و رسید دریافت نماید.
۷. به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۸. پیشنهادات رسیده در تاریخ ساعت با حضور اعضای کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و برنده مشخص خواهد شد.
۹. چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی ظرف مدت ۷ روز از امضاء قرارداد خودداری نماید سپرده او به نفع سازمان ضبط و در صورت اقتضاء با نفر دوم و سوم قرارداد منعقد خواهد شد و در صورتی که آنان نیز حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده آنان نیز به سود سازمان ضبط خواهد شد.
۱۰. کلیه کسورات قانونی و همچنین هزینه های درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
۱۱. شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادهای و یا رد تمام پیشنهادهای مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد و صرف شرکت در مناقصه هیچ گونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نخواهد کرد.
۱۲. کلیه وسایل و امکانات مربوط به اجرای کار به عهده پیمانکار می باشد.
۱۳. کلیه کسورات قانونی با پیمانکار می باشد.
۱۴. اعتبار مصوب پروژه شامل ارزش افزوده نیز می باشد.
۱۵. پیشنهاد دهنده تایید می نماید که مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداری ها در معاملات دولتی و کشوری نمی باشد.
۱۶. تمامی هزینه های جانبی، از قبل تجهیز کارگاه - نگرهبان، سوخت، اسکان، غذا و... با پیمانکار می باشد.
۱۷. استفاده از هر یک از آیتم های مذکور در جدول فوق تا میزان اعتبار تعیین شده بنا به دستور کارفرما به پیمانکار در زمان اجرا امکان پذیر می باشد.
۱۸. پیشنهاد دهنده اعلام می نماید که ضمن مطالعه دقیق شرایط ذکر شده و با آگاهی کامل از موضوع مناقصه و آثار و تعهدات و مسئولیتهای ایجاد ناشی از آن (در کمال صحت و سلامت عقل و اراده و اختیار و بدون اجبار و اکراه و اضطرار) آمادگی خود را جهت انعقاد قرارداد اعلام می نمایم.

فرم شماره ۳



برگ ارائه پیشنهاد قیمت

شهردار محترم شهر لامرد

سلام علیکم

احتراما، اینجانب مدیر عامل شرکت با شماره ثبت به آدرس
..... با اعلام اینکه کلیه جوانب امر در خصوص مناقصه حاضر در نظر گرفته ام به
ضمیمه مدارک ذیل :

○ ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ ریال نزد بانک به شماره سریال مورخ
/ چک تضمین با شماره سریال مورخ به مبلغ نزد بانک به عنوان ضمانت
نامه شرکت در مناقصه.

○ تصویر اساسنامه

○ آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی

○ گواهی تایید صلاحیت اداره کل کار و امور اجتماعی

○ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی

○ گواهی ثبت مالیات بر ارزش افزوده

○ طرح اختلاط

آمادگی خود را در خصوص انجام فعالیت های موضوع مناقصه با مبلغ به عدد ریال به حروف
..... اعلام و حاضر به عقد قرارداد و انجام فعالیتهای واگذار شده به نحو احسن می باشم./.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل و صاحبان امضاء مجاز:

مهر و امضاء و تاریخ



برگ آنالیز قیمت

ردیف	نوع و مشخصات کالا	تعداد	واحد شمارش	بهای واحد (ریال)	بهای کل
۱	خرید مصالح ، حمل و اجرای پی سازی و پی کنی به صورت سنگ لاشه شکسته و بتن به صورت غوطه ای با عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب به همراه عمل آوری و احتساب پی کنی به همراه کشیدن پلاستیک (بدلیل تماس بتن با خاک مجاور) در قسمت دیواره یا استفاده از قالب بندی فلزی در صورتیکه بتن ریزی از کد ارتفاعی مد نظر از سطح زمین بالاتر قرار گیرد. ضمناً ابتدا در کف پی کنی می بایست بتن مگر به ضخامت ۱۰ سانتیمتر با مشخصات فوق بدون سنگ لاشه اجرا شود و همچنین تمهیدات لازم جهت ارتفاع بتن ریزی بایستی در نظر گرفته شود که حداکثر پرتاب بتن از ارتفاع نبایستی از ۱/۲ متر بیشتر شود و اسلامپ بتن حداکثر ۷ سانتیمتر می باشد و حد اقل سطح نهایی بتن ریزی می بایست دو بار ماله کشی نهایی جهت حذف ترکها انجام شود (۱*2*۴۰۰ متر)	۸۰۰	متر مکعب		
۲	خرید مصالح ، حمل و اجرای دیوار سنگ مالن تراشیده شده به صورت تمام کار با مصالح مورد نیاز (یک بر نما) به همراه بندکشی و آبدهی و داشتن حداقل ۲۵ سانتیمتر ریشه مالن (با در نظر گرفتن جاگذاری چشمه باربکان)	۱۲۰۰	متر مربع		
۳	لاشه چینی پشت دیوار مالن (یک بر نما) بدون ضخامت مالن (۳۰ سانتیمتر) (با در نظر گرفتن جاگذاری چشمه باربکان)	۱۰۴۰	متر مکعب		
۴	خرید مصالح ، حمل و اجرای دیوار سنگ مالن تراشیده شده به صورت تمام کار با مصالح مورد نیاز (دو بر نما) با احتساب لاشه پشت مالن (مابین) به همراه بندکشی و آبدهی و داشتن حداقل ۲۵ سانتیمتر ریشه مالن ، به عرض ۸۰ سانتیمتر و ارتفاع ۶۰ سانتیمتر و در ردیف آخر مالون کاری می بایست ماهیچه بتنی به ضخامت حد اقل ۱۰ سانتیمتر کشیده شود	۳۴۰	متر طول		
۵	خرید مصالح ، حمل و اجرا و جاگذاری چشمه و لوله باربکان (لوله تخلیه آب پشت دیوار) با لوله پولیکای ۴ اینچ فشار متوسط (۸۵ شاخه) در هر ۸ متر و در ارتفاع ۲ ردیف به ضخامت دیوار	۴۰۰	عدد		
	۹ درصد ارزش افزوده				
	جمع کل				

آیتم شماره ۲ قرارداد سنگ مالون دوپر نما

0.80

0.60

آیتم شماره ۳ قرارداد لاشه چینی پشت سنگ مالون نما

1

0.80

آیتم شماره ۲ قرارداد سنگ مالون یک پر نما

1

آیتم شماره ۵ قرارداد چشمه بارنگان

1.2

1

آیتم شماره ۱ قرارداد سنگ لاشه شکسته

1.5

1

2

مهر و امضاء و تاریخ