



دیوار ساحلی رودخانه های سطح شهر لامرد - ۱۴۰۰

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری و بند ۲ صورت جلسه شماره ۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ شورای اسلامی شهر لامرد و مصوبه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر لامرد اجرای دیوار ساحلی رودخانه های سطح شهر را بر اساس شرایط مذکور در اسناد مناقصه حاضر به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید.

ردیف	نوع و مشخصات کالا	تعداد/ مقدار
۱	خرید مصالح ، حمل و اجرای پی سازی و پی کنی به صورت سنگ لاشه شکسته و بتن و به صورت غوطه ای با عیار ۳۵۰ کیلو گرم بر متر مکعب به همراه عمل آوری و احتساب پی کنی به همراه کشیدن پلاستیک (بدلیل تماس بتن با خاک مجاور) در قسمت دیواره یا استفاده از قالب بندی فلزی در صورتیکه بتن ریزی از کد ارتفاعی مد نظر از سطح زمین بالاتر قرار گیرد. ضمناً ابتدا در کف پی کنی می بایست بتن مگر به ضخامت ۱۰ سانتیمتر با مشخصات فوق بدون سنگ لاشه اجرا شود و همچنین تمهیدات لازم جهت ارتفاع بتن ریزی بایستی در نظر گرفته شود که حداکثر پرتاب بتن از ارتفاع نیابستی از ۱/۲ متر بیشتر شود و اسلامپ بتن حداکثر ۷ سانتیمتر می باشد و حداقل سطح نهایی بتن ریزی می بایست دوبار ماله کشی نهایی جهت حذف ترکها انجام شود.	۴۰۰۰ مترمکعب
۲	خرید مصالح و حمل و اجرای دیوار سنگ مالن تراشیده شده به صورت تمام کار با مصالح مورد نیاز (یک بر نما) به همراه بند کشی و آبدهی و داشتن حداقل ۲۵ سانتیمتر ریشه مالن (با در نظر گرفتن جاگذاری چشمه باربکان)	۲۸۰۰ مترمربع
۳	لاشه چینی پشت دیوار مالن (یک بر نما) بدون ضخامت مالن (۳۰ سانتیمتر) (با در نظر گرفتن جاگذاری چشمه باربکان)	۳۵۰۰ متر
۴	خرید مصالح ، حمل و اجرای دیوار سنگ مالن تراشیده شده بصورت تمام کار با مصالح مورد نیاز (دو بر نما) با احتساب لاشه پشت مالن (مابین) به همراه بندکشی و آبدهی و داشتن حداقل ۲۵ سانتی متر ریشه مالن، به عرض ۸۰ سانتیمتر و ارتفاع ۶۰ سانتیمتر و در ردیف آخر مالون کاری می بایست ماهیچه بتنی به ضخامت حداقل ۱۰ سانتیمتر کشیده شود	۸۰۰ مترطول
۵	خرید مصالح ، حمل و اجرا و جایگذاری چشمه و لوله باربکان (لوله تخلیه آب پشت دیوار) با لوله پولیکای ۴ اینچ فشار متوسط (۸۵ شاخه) در هر ۸ متر و در ارتفاع ۲ ردیف به ضخامت دیوار	۳۶۵ عدد





فرم شماره ۲

شرایط عمومی مناقصه

۱. مبلغ اعتبار پروژه با احتساب ارزش افزوده -/۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شصت میلیارد ریال) می باشد (پرداخت های شهرداری به صورت نقدی می باشد).
۲. پیشنهاد دهنده باید مبلغ -/۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی سه ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمین بعنوان ۵٪ کل برآورد هزینه اجرای پروژه در پاکت (الف) گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید.
۳. شهرداری مجاز است مبلغ قرارداد را تا سقف مبلغ اعتبار افزایش دهد.
۴. پیشنهاد دهنده باید مشخصات کامل، مدارک (اساسنامه شرکت - آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی - گواهی رتبه شرکت - گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی - مدارک مربوط به سوابق کاری - کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و دارنده حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت - گواهی ثبت مالیات بر ارزش افزوده)، فرم شماره یک، دو را پس از امضاء در پاکت (ب) گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید.
۵. پیشنهاد دهنده باید پیشنهاد خود و برگ آنالیز قیمت را در پاکت (ج) گذاشته و لاک و مهر نماید.
۶. پیشنهاد دهنده باید هر سه پاکت (الف)، (ب)، (ج) را در پاکتی که از دبیرخانه شهرداری تحویل می گیرد گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید و تحویل دبیرخانه شهرداری نموده و رسید دریافت نماید.
۷. به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۸. پیشنهادات رسیده در تاریخ ساعت با حضور اعضای کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و برنده مشخص خواهد شد.
۹. چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی ظرف مدت ۷ روز از امضاء قرارداد خودداری نماید سپرده او به نفع سازمان ضبط و در صورت اقتضاء با نفر دوم و سوم قرارداد منعقد خواهد شد و در صورتی که آنان نیز حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده آنان نیز به سود سازمان ضبط خواهد شد.
۱۰. کلیه کسورات قانونی و همچنین هزینه های درج آگهی بعهدہ برنده مناقصه می باشد.
۱۱. شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادها و یا رد تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد و صرف شرکت در مناقصه هیچ گونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نخواهد کرد.
۱۲. کلیه وسایل و امکانات مربوط به اجرای کار به عهده پیمانکار می باشد.
۱۳. کلیه کسورات قانونی با پیمانکار می باشد.
۱۴. بخشی از پرداخت های شهرداری براساس توان مالی شهرداری و مابقی بصورت تهاثر زمین بر اساس آیین نامه مالی شهرداری ها می باشد. (قیمت زمین بر اساس ارزیابی کارشناس دادگستری در زمان تحویل پیمانکار محاسبه می گردد).
۱۵. اعتبار مصوب پروژه شامل ارزش افزوده نیز می باشد.
۱۶. پیشنهاد دهنده تایید می نماید که مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداری ها در معاملات دولتی و کشوری نمی باشد.
۱۷. تمامی هزینه های جانبی، از قبل تجهیز کارگاه - نگهبان، سوخت، اسکان، غذا و... با پیمانکار می باشد.
۱۸. پیشنهاد دهنده موظف می باشد در زمان تحویل پاکت مناقصه طرح اختلاط به روز شده به شهرداری ارائه نماید.
۱۹. استفاده از هر یک از آیتم های مذکور در جدول فوق تا میزان اعتبار تعیین شده بنا به دستور کارفرما به پیمانکار در زمان اجرا امکان پذیر می باشد.
۲۰. در صورتیکه شیت های آزمایشگاهی با طرح اختلاط مغایرت داشته باشد طبق قانون از مبلغ صورت وضعیت کسر خواهد شد.



۲۱. پیشنهاد دهنده اعلام می نماید که ضمن مطالعه دقیق شرایط ذکر شده و با آگاهی کامل از موضوع مناقصه و آثار و تعهدات و مسئولیتهای ایجاد ناشی از آن (در کمال صحت و سلامت عقل و اراده و اختیار و بدون اجبار و اکراه و اضطرار) آمادگی خود را جهت انعقاد قرارداد اعلام می نمایم.

۲۲- پیشنهاد دهنده ملزم به ارائه اسناد و مدارک شرکت و سوابق کاری به همراه پاکت پیشنهاد قیمت ارائه نمایند.
۲۳- اگر چنانچه در موقع اجرا باران شدید به همراه روان شدن آب رودخانه همراه شد پیمانکار موظف است از کلیه وسایل و ابزار آلات و مصالح خود محافظت نماید و شهرداری در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

اینجانبضمن مطالعه دقیق شرایط ذکر شده و با آگاهی کامل از موضوع مناقصه و آثار و تعهدات و مسئولیت های ایجاد ناشی از آن (در کمال صحت عقل و اراده و اختیار و بدون اجبار و اکراه و اضطرار) و نیز مکان های مورد نظر کارفرما جهت اجرای دیوار ساحلی آمادگی خود را جهت انعقاد قرارداد موضوع ذکر شده اعلام می نمایم.



فرم شماره ۳

شرایط اختصاصی:

- ۱- در صورتی که شیت های آزمایشگاهی با طرح اختلاط مغایرت داشته باشد، طبق قانون از مبلغ صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.
- ۲- آزمایشگاه در نوبت اول با پیشنهاد شهرداری اقدام به تست از نمونه بتن و یا ملات ماسه و سیمان می نماید و در صورتی که جواب با طرح اختلاط مغایرت داشته باشد هزینه نوبت های بعدی آزمایشگاه بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۳- هزینه اسکان نیروها، غذا و کلیه هزینه های متفرقه بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۴- رعایت تمام اصول ایمنی و حفظ جان افراد و وسایل ایمنی فردی و گروهی بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۵- حداکثر اعتبار پروژه -/۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده و پرداخت به صورت نقدی می باشد.
- ۶- شهرداری مجاز است مبلغ قرارداد را تا سقف مبلغ اعتبار افزایش دهد.
- ۷- پیشنهاد دهنده موظف است کلیه رودخانه های محل اجرای دیوار ساحلی را بازدید نموده و قیمت پیشنهادی خود را بر طبق بازدید و مشاهده و نقشه های اجرایی انجام دهد.

مهر و امضاء و تاریخ



فرم شماره ۴

برگ ارائه پیشنهاد قیمت

شهردار محترم شهر لامرد

سلام علیکم

احتراما، اینجانب مدیر عامل شرکت با شماره ثبت به آدرس
با اعلام اینکه کلیه جوانب امر در خصوص مناقصه حاضر در نظر گرفته ام به

ضمیمه مدارک ذیل :

- ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ ریال نزد بانک به شماره سریال مورخ /
- چک تضمین با شماره سریال مورخ به مبلغ نزد بانک به عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه.
- تصویر اساسنامه
- آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی
- گواهی رتبه شرکت
- گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی
- گواهی ثبت مالیات بر ارزش افزوده
- طرح اختلاط

آمادگی خود را در خصوص انجام فعالیت های موضوع مناقصه با مبلغ به عدد ریال به حروف اعلام و حاضر به عقد قرارداد و انجام فعالیتهای واگذار شده به نحو احسن می باشم. /.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل و صاحبان امضاء مجاز:

مهر و امضاء و تاریخ



فرم شماره ۵

برگ آنالیز قیمت

ردیف	نوع و مشخصات کالا	تعداد/ مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل
۱	خرید مصالح ، حمل و اجرای پی سازی و پی کنی به صورت سنگ لاشه شکسته و بتن و به صورت غوطه ای با عیار ۳۵۰ کیلو گرم بر متر مکعب به همراه عمل آوری و احتساب پی کنی به همراه کشیدن پلاستیک (بدلیل تماس بتن با خاک مجاور) در قسمت دیواره یا استفاده از قالب بندی فلزی در صورتیکه بتن ریزی از کد ارتفاعی مد نظر از سطح زمین بالاتر قرار گیرد. ضمناً ابتدا در کف پی کنی می بایست بتن مگر به ضخامت ۱۰ سانتیمتر با مشخصات فوق بدون سنگ لاشه اجرا شود و همچنین تمهیدات لازم جهت ارتفاع بتن ریزی بایستی در نظر گرفته شود که حداکثر پرتاب بتن از ارتفاع نبایستی از ۱/۲ متر بیشتر شود و اسلامپ بتن حداکثر ۷ سانتیمتر می باشد و حداقل سطح نهایی بتن ریزی می بایست دوبار ماله کشی نهایی جهت حذف ترکها انجام شود.	۴۰۰۰ مترمکعب		
۲	خرید مصالح و حمل و اجرای دیوار سنگ مالن تراشیده شده به صورت تمام کار با مصالح مورد نیاز (یک بر نما) به همراه بند کشی و آبدهی و داشتن حداقل ۲۵ سانتیمتر ریشه مالن (با در نظر گرفتن جاگذاری چشمه باربکان)	۲۸۰۰ مترمربع		
۳	لاشه چینی پشت دیوار مالن (یک بر نما) بدون ضخامت مالن (۳۰ سانتیمتر) (با در نظر گرفتن جاگذاری چشمه باربکان)	۳۵۰۰ مترمکعب		
۴	خرید مصالح ، حمل و اجرای دیوار سنگ مالن تراشیده شده بصورت تمام کار با مصالح مورد نیاز (دوبر نما) با احتساب لاشه پشت مالن (مابین) به همراه بندکشی و آبدهی و داشتن حداقل ۲۵ سانتی متر ریشه مالن، به عرض ۸۰ سانتیمتر و ارتفاع ۶۰ سانتیمتر و در ردیف آخر مالون کاری می بایست ماهیچه بتنی به ضخامت حداقل ۱۰ سانتیمتر کشیده شود	۸۰۰ مترطول		
۵	خرید مصالح ، حمل و اجرا و جایگذاری چشمه و لوله باربکان (لوله تخلیه آب پشت دیوار) با لوله پولیکای ۴ اینچ فشار متوسط (۸۵ شاخه) در هر ۸ متر و در ارتفاع ۲ ردیف به ضخامت دیوار	۳۶۵ عدد		
	جمع کل			
	۹ درصد ارزش افزوده			
	مجموع کل با احتساب ارزش افزوده			

مهر و امضاء و تاریخ



فرم شماره ۶

اینجانب با شماره شناسنامه..... و کد ملی.....

به نمایندگی از شرکت..... که متقاضی شرکت در مناقصه اجرای دیوار ساحلی رودخانه های سطح شهر هستم و از مکان ها و رودخانه های مورد نظر کارفرما مطابق معابر ذیل به طور کامل مشاهده و بازدید نموده ام و از آنجائیکه ممکن است از لیست اعلام شده تغییراتی از نظر موقعیت مکانی و یا ابعاد رخ دهد لازم است پیمانکار محترم ملاحظات مربوطه را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.

۱- رودخانه واقع در خیابان رحمت جنب گلزار شهدای لامرد به طول تقریبی ۱۵۰ مترطول و به ارتفاع ۲/۷۰ متر. (دوسمت رودخانه)

۲- رودخانه جنب شرکت ایران خودرو واقع در جنوب بلوار معلم به طول تقریبی ۲۴۰ مترطول و به ارتفاع ۲/۵۰ الی ۴ متر. (دوسمت رودخانه)

۳- رودخانه در امتداد رودخانه ایران خودرو تا مجتمع الماس جنوب به طول تقریبی ۳۵۰ مترطول و به ارتفاع ۳ متر. (دوسمت رودخانه)

۴- رودخانه واقع در کوچه ۱۴ بلوار معلم به طول تقریبی ۱۵۰ مترطول و به ارتفاع ۳ الی ۴ متر. (دوسمت رودخانه)

۵- رودخانه پدنو واقع در خیابان کارگر به طول تقریبی ۲۵۰ مترطول و به ارتفاع ۵ الی ۶ متر. (دوسمت رودخانه)

۶- رودخانه شیرینو واقع در کوی صادق به طول تقریبی ۲۵۰ مترطول و ارتفاع ۳ الی ۴ متر. (دوسمت رودخانه)

۷- رودخانه فاریابو واقع در خیابان فاریابو به طول تقریبی ۱۰۰ متر و به ارتفاع ۳ الی ۴ متر. (دوسمت رودخانه)

۸- رودخانه جنب پارک کهوردان به طول تقریبی ۱۰۰ متر و بع ارتفاع ۲ الی ۳ متر. (دوسمت رودخانه)