

### اجرای دیوار و محوطه پارک بانوان - ۱۳۹۹

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورتجلسه شماره ۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ اجرای دیوار و محوطه پارک بانوان را بر اساس شرایط مذکور در اسناد مناقصه حاضر به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید.

ردیف	نوع و مشخصات کالا	تعداد/ مقدار
۱	خرید مصالح ، حمل و اجرای سنگ لاشه شکسته و ملات ماسه و سیمان به نسبت ۱ به ۳ به ۶۰ سانتی متر و به عرض ۶۰ سانتی متر به همراه عمل آوری و ماله کشی سطح رویه تا حصول سطح صاف بدون ترک. لازم به ذکر است با توجه به اجرا روی سنگ چینی اجرا شده قبل بایستی ملات ماسه و سیمان روی سنگ چینی اجرا شده قبل به ضخامت ۵ سانتی متر کشیده شود و سپس سنگ چینی اجرا شود. آبدهی دیوار مذکور از روز اجرا تا ۷ روز و هر روز در ۳ نوبت اجرا شود. لازم به ذکر است سطح بالای دیوار در تمام طول تراز باشد.	۱۷۰ مترطول
۲	اجرای کلاف افقی به عرض ۵۰ سانتی متر و به ارتفاع ۳۰ سانتی متر با میلگرد نمره ۱۲ به تعداد ۶ عدد (۳ عدد میلگرد در بالا و ۳ عدد در پائین) و با خاموت نمره ۸ به فاصله ۲۰ سانتی متر به ابعاد ۲۰*۴۰ با در نظر گرفتن کاور بتن ۵ سانتی متر از هر طرف و تزریق بتن با عیار ۳۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب (بتن آماده) با احتساب خرید مصالح ، قالب بندی با قالب فلزی ، آبدهی و عمل آوری ، و بیره زدن . لازم به ذکر است سطح بالای بتن در تمام طول دیوار تراز باشد.	۲۷۰ مترطول
۳	خرید مصالح و حمل و اجرای دیواره بلوکی با ضخامت ۴۰ سانتی متر (به صورت دو بلوکه) بصورت توپر با ملات ماسه سیمان . درز بین بلوکها به وسیله ملات پر شود و آبدهی دیوار مورد نظر از روز اجرا به مدت ۷ روز و در هر روز در ۳ نوبت اجرا گردد. ارتفاع دیوار بر اساس نظر کارفرما تعیین می شود. درز انقطاع در هر ۲۰ متر اجرا گردد و درز مورد نظر با فوم ۲ سانتی متری پر شود.	۱۱۰۰ مترمربع
۴	اجرای کلاف قائم به ابعاد ۴۰*۴۰ و به ارتفاع ۴/۰۰ متر طول با میلگرد نمره ۱۲ به تعداد ۶ عدد و با خاموت نمره ۸ به فاصله ۲۰ سانتی متر به ابعاد ۳۰*۳۰ با در نظر گرفتن کاور بتن ۵ سانتی متر از هر طرف و تزریق بتن با عیار ۳۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب با احتساب خرید مصالح ، قالب بندی ، آبدهی و عمل آوری ، و بیره زدن. در هر ۲۰ متر که درز انتقاع اجرا میشود لازم است ۲ کلاف در کنار همدیگر اجرا گردد.	۷۵ عدد
۵	خرید مصالح ، حمل و اجرای اندود ملات ماسه و سیمان (پلاستر سیمان سیاه صورت زبره) نمای داخلی و بیرونی به همراه عمل آوری و آبدهی مناسب تا ۷ روز و در هر روز ۳ نوبت.	۲۳۶۰ مترمربع
۶	خرید مصالح و اجرای اجر گری اصفهان درجه ۱ جهت هره چینی بالای دیوار به منظور آبچک به نحوی که از هر طرف ۳ سانتی متر بیرون بوده با بند کشی سیمان سفید به ضخامت ۵۱ سانتی متر ، اجرا بصورت دو بر نما ، آب دهی و عمل آوری ، درز انقطاع با فوم ۲ سانتی در هر ۱۰ متر طول و ملات ماسه سیمان ضمنا قیمت هره چینی در متر از دیوار محاسبه می گردد.	۲۷۰ مترطول
۷	خرید مصالح ، حمل و اجرای لوله برق ۳/۴ اینچ (به صورت شاخه ۶ متری) در دیواره به صورت سرتاسری در هر ۴ متر و با ارتفاع ۲ متر از پائین دیوار.	۲۷۰ مترطول
۸	اجرای تک لبه ۳۵ سانتی متری واقع در محوطه پارک به منظور جدا کننده و ماهیچه کشی و بند کشی و آبدهی و در صورت لزوم سنگ چینی لاشه در زیر تک لبه. (زیرسازی تا ۱۵ سانتی متر بر عهده پیمانکار می باشد). کلیه عملیات خاکبرداری و یا خاکریزی و خارج کردن خاکهای اضافه در محدوده پروژه بر عهده پیمانکار می باشد. کلیه مصالح از تک لبه و ماسه و سیمان و آب و نقشه بردار و کرایه حمل مصالح بر عهده پیمانکار می باشد.	۸۰۰ مترطول



تعداد/ مقدار	نوع و مشخصات کالا	ردیف
۳۰۰۰ مترمربع	اجرای بتن ریزی کف مجموعه اسباب بازی کودکان و محل ست های ورزشی و مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری. استفاده از بتن آماده و با عیار ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب و به ضخامت ۱۰ سانتی متر که بوسیله یک صفحه مش در وسط بتن با میلگرد نمره ۱۰ اجرا شود. در موقع بتن ریزی استفاده از ویبره استفاده شود. ضمناً ابتدا در کف می بایست مخلوط تا ضخامت ۲۰ سانتیمتر بر عهده پیمانکار بوده و مخلوط مورد نظر اشباع شود و بوسیله کمپاکتور و در صورت امکان غلطک کوبیده شود و سپس عملیات بتن ریزی انجام شود. در موقع بتن ریزی به دلیل ترک نخوردن بتن را به قسمت های ۲ متری بوسیله درز ایجاد شود و سپس بر روی سطح نهائی بتن دو بار ماله کشی نهایی جهت حذف ترکها انجام شود.	۹
۴ عدد	احداث سکو جهت نشستن و استراحت به متراژ ۳*۳ که بوسیله بلوک اجرا می گردد و سپس با مخلوط پر کاری و روی آن باموزائیک به ابعاد ۴۰ سانتی متری اجرا گردد. لازم به ذکر است زیرسازی تا ضخامت ۲۰ سانتی متر در زیر بلوک بر عهده پیمانکار می باشد.	۱۰
۲۹۰ مترمربع	احداث زمین ورزشی به ابعاد ۲۲*۱۳ شامل موارد زیر می شود: ۱- خاکریزی در دو لایه مخلوط و هر لایه ۲۰ سانتی مترکه پخش و اشباع و کوبیده شود و تست تا میزان ۹۵ درصد گرفته شود به متراژ هر لایه ۲۹۰ مترمربع. ۲- اجرای تک لبه ۳۵ سانتیمتری به طول ۷۰ متر طول. ۳- اجرای فونداسیون به ابعاد ۵۰*۵۰ به تعداد ۲۲ عدد به عمق ۷۰ سانتیمتر و از میلگرد نمره ۱۴ استفاده شده که بوسیله قفس مانند اجرا شود و بتن با عیار ۳۵۰ اجرا گردد و سپس پلیت به ضخامت ۱۰ میلیمتر و به ابعاد ۳۰*۳۰ سانتیمتر و بت به تعداد ۴ عدد و از نمره ۱۲ استفاده شود. ۵- بتن ریزی به ضخامت ۱۰ سانتیمتر و با عیار ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب بوسیله بتن آماده که سطح نهائی آن دو بار ماله کشی جهت حذف ترکها انجام شود. بین بتن ریزی از قوطی ۲*۲ جهت درز استفاده شود.	۱۱
۸۰۰ مترطول	اجرای جدا کننده با تک لبه رنگ قرمز به ارتفاع ۲۰ سانتیمتر با مصالح ملات ماسه و سیمان به نسبت ۳ به ۱. زیرسازی و کوبیدن تک لبه تا ارتفاع ۲۰ سانتیمتر بر عهده پیمانکار می باشد. درز بین تک لبه با ملات نرم گرفته شود. لازم به ذکر است زیرسازی زیر تک لبه حتماً با دستگاه کمپاکتور کوبیده شود.	۱۲

#### شرایط عمومی مناقصه

۱. مبلغ اعتبار پروژه با احتساب ارزش افزوده -/۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ده میلیارد ریال) می باشد (پرداخت های شهرداری به صورت نقدی و اسناد خزانه می باشد).
۲. پیشنهاد دهنده باید مبلغ -/۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی سه ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمین بعنوان ۵٪ کل برآورد هزینه اجرای پروژه در پاکت (الف) گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید.
۳. شهرداری مجاز است مبلغ قرارداد را تا سقف مبلغ اعتبار افزایش دهد.
۴. پیشنهاد دهنده باید مشخصات کامل، مدارک (اساسنامه شرکت - آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی - گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی - مدارک مربوط به سوابق کاری - کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و دارنده حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت - گواهی ثبت مالیات بر ارزش افزوده)، فرم شماره یک، دو را پس از امضاء در پاکت (ب) گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید.
۵. پیشنهاد دهنده باید پیشنهاد خود و برگ آنالیز قیمت را در پاکت (ج) گذاشته و لاک و مهر نماید.
۶. پیشنهاد دهنده باید هر سه پاکت (الف)، (ب)، (ج) را در پاکتی که از دبیرخانه شهرداری تحویل می گیرد گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید و تحویل دبیرخانه شهرداری نموده و رسید دریافت نماید.
۷. به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۸. پیشنهادات رسیده در تاریخ ..... ساعت ..... با حضور اعضای کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و برنده مشخص خواهد شد.
۹. چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی ظرف مدت ۷ روز از امضاء قرارداد خودداری نماید سپرده او به نفع سازمان ضبط و در صورت اقتضاء با نفر دوم و سوم قرارداد منعقد خواهد شد و در صورتی که آنان نیز حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده آنان نیز به سود سازمان ضبط خواهد شد.
۱۰. کلیه کسورات قانونی و همچنین هزینه های درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
۱۱. شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادها و یا رد تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد و صرف شرکت در مناقصه هیچ گونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نخواهد کرد.
۱۲. کلیه وسایل و امکانات مربوط به اجرای کار به عهده پیمانکار می باشد.
۱۳. کلیه کسورات قانونی با پیمانکار می باشد.
۱۴. بخشی از پرداخت های شهرداری براساس توان مالی شهرداری بصورت نقدی و مابقی به صورت زمین بر اساس آیین نامه مالی شهرداری ها می باشد.
۱۵. اعتبار مصوب پروژه شامل ارزش افزوده نیز می باشد.
۱۶. پیشنهاد دهنده تایید می نماید که مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداری ها در معاملات دولتی و کشوری نمی باشد.
۱۷. تمامی هزینه های جانبی، از قبل تجهیز کارگاه - نگهبان، اسکان، غذا و... با پیمانکار می باشد.
۱۸. استفاده از هر یک از آیتم های مذکور در جدول فوق تا میزان اعتبار تعیین شده بنا به دستور کارفرما به پیمانکار در زمان اجرا امکان پذیر می باشد.

۱۹. پیشنهاد دهنده اعلام می نماید که ضمن مطالعه دقیق شرایط ذکر شده و با آگاهی کامل از موضوع مناقصه و آثار و تعهدات و مسئولیتهای ایجاد ناشی از آن (در کمال صحت و سلامت عقل و اراده و اختیار و بدون اجبار و اکراه و اضطرار) آمادگی خود را جهت انعقاد قرارداد اعلام می نمایم.

۲۲- پیشنهاد دهنده ملزم به ارائه اسناد و مدارک شرکت و سوابق کاری به همراه پاکت پیشنهاد قیمت ارائه نمایند.

اینجانب .....ضمن مطالعه دقیق شرایط ذکر شده و با آگاهی کامل از موضوع مناقصه و آثار و تعهدات و مسئولیت های ایجاد ناشی از آن (در کمال صحت عقل و اراده و اختیار و بدون اجبار و اکراه و اضطرار) آمادگی خود را جهت انعقاد قرارداد موضوع ذکر شده اعلام می نمایم.

فرم شماره ۳

شرایط اختصاصی:

- ۱- مدت زمان اجرای پروژه ۲ ماه می باشد.
- ۲- هزینه اسکان ، غذا و ... بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۳- رعایت تمام اصول ایمنی و حفظ جان افراد و وسایل ایمنی فردی و گروهی بر عهده پیمانکار می باشد .
- ۴- حداکثر اعتبار پروژه -/ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده و پرداخت بر اساس توان مالی شهرداری انجام می شود.
- ۵- شهرداری مجاز است مبلغ قرارداد را تا سقف مبلغ اعتبار افزایش دهد.
- ۶- پیشنهاد دهنده موظف است در صورت برنده شدن در مناقصه از اکیپ دارای مهارت و تجهیزات استفاده نماید.
- ۷- برنده مناقصه باید از تمام مصالح مورد تأیید کارفرما استفاده نموده و در صورت تأیید نبودن در صورت وضعیت محاسبه نمی گردد.

مهر و امضاء و تاریخ

فرم شماره ۴

برگ ارائه پیشنهاد قیمت

شهردار محترم شهر لامرد

سلام علیکم

احتراما، اینجانب ..... مدیر عامل شرکت ..... با شماره ثبت ..... به آدرس .....  
..... با اعلام اینکه کلیه جوانب امر در خصوص مناقصه حاضر در نظر گرفته ام به

ضمیمه مدارک ذیل :

○ ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ ..... ریال نزد بانک ..... به شماره سریال ..... مورخ ..... /  
چک تضمین با شماره سریال ..... مورخ ..... به مبلغ ..... نزد بانک ..... به عنوان ضمانت  
نامه شرکت در مناقصه.

○ تصویر اساسنامه

○ آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی

○ گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی

○ گواهی ثبت مالیات بر ارزش افزوده

آمادگی خود را در خصوص انجام فعالیت های موضوع مناقصه با مبلغ به عدد ..... ریال به حروف  
..... اعلام و حاضر به عقد قرارداد و انجام فعالیتهای واگذار شده به نحو احسن می باشم. /.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل و صاحبان امضاء مجاز:

مهر و امضاء و تاریخ

فرم شماره ۵

برگ آنالیز قیمت

ردیف	نوع و مشخصات کالا	تعداد/ مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل
۱	خرید مصالح ، حمل و اجرای سنگ لاشه شکسته و ملات ماسه و سیمان به نسبت ۳ به ۱ به ارتفاع ۶۰ سانتی متر و به عرض ۶۰ سانتی متر به همراه عمل آوری و ماله کشی سطح رویه تا حصول سطح صاف بدون ترک. لازم به ذکر است با توجه به اجرا روی سنگ چینی اجرا شده قبل بایستی ملات ماسه و سیمان روی سنگ چینی اجرا شده قبل به ضخامت ۵ سانتی متر کشیده شود و سپس سنگ چینی اجرا شود. آبدهی دیوار مذکور از روز اجرا تا ۷ روز و هر روز در ۳ نوبت اجرا شود. لازم به ذکر است سطح بالای دیوار در تمام طول تراز باشد.	۱۷۰ مترطول		
۲	اجرای کلاف افقی به عرض ۵۰ سانتیمتر و به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر با میلگرد نمره ۱۲ به تعداد ۶ عدد (۳ عدد میلگرد در بالا و ۳ عدد در پائین) و با خاموت نمره ۸ به فاصله ۲۰ سانتیمتر به ابعاد ۲۰*۴۰ با در نظر گرفتن کاور بتن ۵ سانتیمتر از هر طرف و تزریق بتن با عیار ۳۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب (بتن آماده) با احتساب خرید مصالح ، قالب بندی با قالب فلزی ، آبدهی و عمل آوری ، و بیره زدن . لازم به ذکر است سطح بالای بتن در تمام طول دیوار تراز باشد.	۲۷۰ مترطول		
۳	خرید مصالح و حمل و اجرای دیواره بلوکی با ضخامت ۴۰ سانتی متر (به صورت دو بلوکه) بصورت توپر با ملات ماسه سیمان . درز بین بلوکها به وسیله ملات پر شود و آبدهی دیوار مورد نظر از روز اجرا به مدت ۷ روز و در هر روز در ۳ نوبت اجرا گردد. ارتفاع دیوار بر اساس نظر کارفرما تعیین می شود. درز انقطاع در هر ۲۰ متر اجرا گردد و درز مورد نظر با فوم ۲ سانتیمتری پر شود.	۱۱۰۰ مترمربع		
۴	اجرای کلاف قائم به ابعاد ۴۰*۴۰ و به ارتفاع ۴/۰۰ متر طول با میلگرد نمره ۱۲ به تعداد ۶ عدد و با خاموت نمره ۸ به فاصله ۲۰ سانتیمتر به ابعاد ۳۰*۳۰ با در نظر گرفتن کاور بتن ۵ سانتیمتر از هر طرف و تزریق بتن با عیار ۳۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب با احتساب خرید مصالح ، قالب بندی ، آبدهی و عمل آوری ، و بیره زدن. در هر ۲۰ متر که درز انتقاع اجرا میشود لازم است ۲ کلاف در کنار همدیگر اجرا گردد.	۷۵ عدد		
۵	خرید مصالح ، حمل و اجرای اندود ملات ماسه و سیمان (پلاستر سیمان سیاه صورت زبره) نمای داخلی و بیرونی به همراه عمل آوری و آبدهی مناسب تا ۷ روز و در هر روز ۳ نوبت.	۲۲۶۰ مترمربع		

ردیف	نوع و مشخصات کالا	تعداد/ مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل
۶	خرید مصالح و اجرای آجر گری اصفهان درجه ۱ جهت هره چینی بالای دیوار به منظور آبچک به نحوی که از هر طرف ۳ سانتیمتر بیرون بوده با بند کشی سیمان سفید به ضخامت ۵۱ سانتی متر ، اجرا بصورت دو بر نما ، آب دهی و عمل آوری ، درز انقطاع با فوم ۲ سانتی در هر ۱۰ متر طول و ملات ماسه سیمان ضمنا قیمت هره چینی در متر از دیوار محاسبه می گردد.	۲۷۰ مترطول		
۷	خرید مصالح ، حمل و اجرای لوله برق ۳/۴ اینچ (به صورت شاخه ۶ متری) در دیوار به صورت سرتاسری در هر ۴ متر و با ارتفاع ۲ متر از پائین دیوار.	۲۷۰ مترطول		
۸	اجرای تک لبه ۳۵ سانتی متری واقع در محوطه پارک به منظور جدا کننده و ماهیچه کشی و بند کشی و آبدهی و در صورت لزوم سنگ چینی لاشه در زیر تک لبه. (زیرسازی تا ۱۵ سانتیمتر بر عهده پیمانکار می باشد). کلیه عملیات خاکبرداری و یا خاکریزی و خارج کردن خاکهای اضافه در محدوده پروژه بر عهده پیمانکار می باشد. کلیه مصالح از تک لبه و ماسه و سیمان و آب و نقشه بردار و کرایه حمل مصالح بر عهده پیمانکار می باشد.	۸۰۰ مترطول		
۹	اجرای بتن ریزی کف مجموعه اسباب بازی کودکان و محل ست های ورزشی و مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری. استفاده از بتن آماده و با عیار ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و به ضخامت ۱۰ سانتی متر که بوسیله یک صفحه مش در وسط بتن با میلگرد نمره ۱۰ اجرا شود. در موقع بتن ریزی استفاده از ویبره استفاده شود. ضمنا ابتدا در کف می بایست مخلوط تا ضخامت ۲۰ سانتیمتر بر عهده پیمانکار بوده و مخلوط مورد نظر اشباع شود و بوسیله کمپاکتور و در صورت امکان غلطک کوبیده شود و سپس عملیات بتن ریزی انجام شود. در موقع بتن ریزی به دلیل ترک نخوردن بتن را به قسمت های ۲ متری بوسیله درز ایجاد شود و سپس بر روی سطح نهائی بتن دو بار ماله کشی نهایی جهت حذف ترکها انجام شود.	۳۰۰۰ مترمربع		
۱۰	احداث سکو جهت نشستن و استراحت به متر از ۳*۳ که بوسیله بلوک اجرا می گردد و سپس با مخلوط پر کاری و روی آن باموزائیک به ابعاد ۴۰ سانتی متری اجرا گردد. لازم به ذکر است زیرسازی تا ضخامت ۲۰ سانتی متر در زیر بلوک بر عهده پیمانکار می باشد.	۴ عدد		



ردیف	نوع و مشخصات کالا	تعداد/ مقدار	بهای واحد (ریال)	بهای کل
۱۱	<p>احداث زمین ورزشی به ابعاد ۲۲*۱۳ شامل موارد زیر می شود: ۱- خاکریزی در دو لایه مخلوط و هر لایه ۲۰ سانتی متر که پخش و اشباع و کوبیده شود و تست تا میزان ۹۵ درصد گرفته شود به متر اژهر لایه ۲۹۰ متر مربع. ۲- اجرای تک لبه ۳۵ سانتیمتری به طول ۷۰ متر طول. ۳- اجرای فونداسیون به ابعاد ۵۰*۵۰ به تعداد ۲۲ عدد به عمق ۷۰ سانتیمتر واز میلگرد نمره ۱۴ استفاده شده که بوسیله قفس مانند اجرا شود و بتن با عیار ۳۵۰ اجرا گردد و بیس پلیت به ضخامت ۱۰ میلیمتر و به ابعاد ۳۰*۳۰ سانتیمتر و بت به تعداد ۴ عدد و از نمره ۱۲ استفاده شود. ۵- بتن ریزی به ضخامت ۱۰ سانتیمتر و با عیار ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب بوسیله بتن آماده که سطح نهائی آن دو بار ماله کشی جهت حذف ترکها انجام شود. بین بتن ریزی از قوطی ۲*۲ جهت درز استفاده شود.</p>	۲۹۰ متر مربع		
۱۲	<p>اجرای جدا کننده با تک لبه قرمز ۲۰ سانتیمتری با مصالح ملات ماسه و سیمان به نسبت ۳ به ۱. زیرسازی و کوبیدن تک لبه تا ارتفاع ۲۰ سانتیمتر بر عهده پیمانکار می باشد. درز بین تک لبه با ملات گرفته شود. لازم به ذکر است زیرسازی زیر تک لبه حتما با دستگاه کمپاکتور کوبیده شود.</p>	۸۰۰ متر طول		
	<b>جمع</b>			
	<b>۹ درصد ارزش افزوده</b>			
	<b>جمع کل</b>			