



ادامه کفسازی ضلع غربی و شرقی خ ۲۲ بهمن

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورتجلسه شماره ۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ اجرای ادامه کفسازی ضلع غربی و شرقی خیابان ۲۲ بهمن را بر اساس شرایط مذکور در اسناد مناقصه حاضر به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید.

ردیف	نام کالا	تعداد کالا	واحد شمارش
۱	<p>خرید مصالح و حمل و اجرای موزاییک فرش ۴۰*۴۰ سانتیمتر برابر مدلهای ذیل (برابر طرح پیوستی) بهمراه تخریب کف موجود و یا خاکبرداری کف پیاده رو موجود تا رسیدن به تراز کف مناسب و تسطیح و کوبیدن مخلوط زیرسازی و خرید و اجرای ملات ماسه سیمان با طرح اختلاط ۱ به ۳ به ضخامت ۱۰ سانتیمتر که در پایان کار با پر کردن درزهای موزاییک فرش با سیمان سفید که در آن پودر رنگ برابر نظر دستگاه نظارت زده شده باشد و خرید مصالح و حمل و اجرای لوله های غلاف آب و برق و خرید مصالح و حمل و اجرای لوله های غلاف آب و برق و حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه پس از اتمام کار. ضمنا کلیه عملیات برشکاری سنگ فرش با دستگاه سنگ چرخ برش داده میشود</p> <p>طرح : * موزاییک فرش طرح واش بتن ۴۰*۴۰ رنگی با دانه ریگ ۳ قرمز و سفید به مقدار ۷۱۰ مترمربع تقریبی</p> <p>* طرح آجری ۱۰*۲۰ سانتیمتر ، قرمز رنگ به مقدار ۳۴۰ مترمربع تقریبی</p> <p>* طرح نابینایان زرد رنگ ۴۰*۴۰ سانتیمتر به مقدار ۲۰۰ مترمربع تقریبی</p>	۱۲۵۰	متر مربع
۲	<p>خرید مصالح و حمل و اجرای سنگ فرش رنگی قرمز به ضخامت ۱۰ سانتیمتر(برابر طرح پیوستی) جهت ورودی کوچه ها بهمراه تخریب کف موجود و یا خاکبرداری کف پیاده رو موجود تا رسیدن به تراز کف مناسب و تسطیح و کوبیدن مخلوط زیرسازی و خرید و تسطیح زیرسازی و خرید و اجرای ملات ماسه سیمان با طرح اختلاط ۱ به ۳ به ضخامت ۱۰ سانتیمتر که در پایان کار با پر کردن درزهای سنگ فرش با سیمان سفید با پودر رنگی قرمز و خرید مصالح و حمل و اجرای لوله های غلاف آب و برق و حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه پس از اتمام کار. ضمنا کلیه عملیات برشکاری سنگ فرش با دستگاه سنگ چرخ برش داده میشود</p> <p>به مقدار ۱۰۲ مترمربع تقریبی</p> <p>* طرح آجری ۱۰*۲۰ سانتیمتر ، قرمز رنگ به مقدار ۲۴ مترمربع تقریبی</p> <p>* طرح نابینایان زرد رنگ ۴۰*۴۰ سانتیمتر به مقدار ۲۴ مترمربع تقریبی</p>	۱۵۰	متر مربع
۳	<p>اجرای تک لبه ۳۵ به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن بتن با دستگاه بتن شکن و زمینهای سخت و دج و ....) و تخریب تک لبه موجود و ماهیچه کشی و بند کشی و ابدهی و در صورت لزوم زیرچینی با سنگ لاشه . ضمنا حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه (فاصله حمل تا گوراب سورغال) پس از اتمام کار(زیرسازی تا ۱۰± سانتیمتر بعهد پیمانکار می باشد)</p> <p>کلیه عملیات خاکبرداری و برچیدن تک لبه های قدیمی با ماشین آلات راه سازی و یا دستی و خارج کردن خاک و نخاله حاصل از عملیات خاکی در محدوده پروژه بعهد پیمانکار می باشد</p> <p>کلیه مصالح از تک لبه و شسته و سیمان و آب و نقشه بردار و کرایه حمل مصالح بعهد پیمانکار می باشد</p>	۵۶۰	متر طول



### شرایط عمومی مناقصه

۱. مبلغ اعتبار پروژه با احتساب ارزش افزوده ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (چهار میلیارد ریال) می باشد (پرداخت های شهرداری به صورت اسناد خزانه و یا نقدی می باشد).
۲. پیشنهاد دهنده باید مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی سه ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمین بعنوان ۵٪ کل برآورد هزینه اجرای پروژه در پاکت (الف) گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید.
۳. پیشنهاد دهنده باید مشخصات کامل، مدارک (اساسنامه شرکت - آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی گواهی تایید صلاحیت اداره کل کار و امور اجتماعی - گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی - مدارک مربوط به سوابق کاری - کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و دارنده حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت - گواهی ثبت مالیات بر ارزش افزوده)، فرم شماره یک، دو را پس از امضاء در پاکت (ب) گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید.
۴. پیشنهاد دهنده باید پیشنهاد خود و برگ آنالیز قیمت را در پاکت (ج) گذاشته و لاک و مهر نماید.
۵. پیشنهاد دهنده باید هر سه پاکت (الف)، (ب)، (ج) را در پاکتی که از دبیرخانه شهرداری تحویل می گیرد گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید و تحویل دبیرخانه شهرداری نموده و رسید دریافت نماید.
۶. به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۷. پیشنهادات رسیده در تاریخ ..... ساعت ..... با حضور اعضای کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و برنده مشخص خواهد شد.
۸. چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی ظرف مدت ۷ روز از امضاء قرارداد خودداری نماید سپرده او به نفع سازمان ضبط و در صورت اقتضاء با نفر دوم و سوم قرارداد منعقد خواهد شد و در صورتی که آنان نیز حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده آنان نیز به سود سازمان ضبط خواهد شد.
۹. کلیه کسورات قانونی و همچنین هزینه های درج آگهی بعهدہ برنده مناقصه می باشد.
۱۰. شهرداری در قبول یا رد هریک از پیشنهادها و یا رد تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد و صرف شرکت در مناقصه هیچ گونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نخواهد کرد.
۱۱. کلیه وسایل و امکانات مربوط به اجرای کار به عهده پیمانکار می باشد.
۱۲. اعتبار مصوب پروژه شامل ارزش افزوده نیز می باشد.
۱۳. پیشنهاد دهنده تایید می نماید که مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداری ها در معاملات دولتی و کشوری نمی باشد.
۱۴. تمامی هزینه های جانبی، از قبل تجهیز کارگاه - نگهبان، سوخت، اسکان، غذا و... با پیمانکار می باشد.
۱۵. در قسمتهای تاسیسات برقی و مکانیکی اعم از تاسیسات آب، فاضلاب، برق و مخابرات و کابل فیبر نوری که نیاز به کندوکاری باشد تسطیح و رگلاژ و بیرون بردن نخاله های باقیمانده از عملیات مذکور و غرقاب کردن کانالهای احتمالی بعهدہ پیمانکار می باشد.
۱۶. قطع و ریشه کنی درختان با نظر شهرداری و پرکردن محل تخلیه درخت و حمل به بیرون از محدوده پروژه بعهدہ پیمانکار می باشد.
۱۷. بیرون کشیدن پایه های فلزی قدیمی و اشیا اضافه موجود در پیاده رو با نظر شهرداری، بعهدہ پیمانکار می باشد.
۱۸. تخریب سکوهای بتنی جلو در پیاده رو و حمل نخاله های ناشی از تخریب بعهدہ پیمانکار می باشد.
۱۹. تخریب آبخوری های بتنی و بیرون بردن نخاله های ناشی از تخریب بعهدہ پیمانکار می باشد.

۲۰. جابجا کردن آّبسردکن ها و پل های موجود در مکان مناسب و حفظ و حراست از آن و برگرداندن آن در محل اولیه بعهدہ پیمانکار می باشد.
۲۱. باز کردن سرچاه و پرکردن چاههای احتمالی موجود در پیاده رو و اقدامات موثر در رفع خطرات آن با نظر شهرداری بعهدہ پیمانکار می باشد.
۲۲. اصلاح تراز ایستگاه های اتوبوس و تابلو های شهری و ترافیکی و باز کردن و نصب مجدد آن بعهدہ پیمانکار می باشد.
۲۳. ضمنا قسمت های تو خالی در پیاده رو مانند باغچه ها در محاسبات مقدار کار انجام شده در نظر گرفته نمی شود و بعنوان سطح پر محسوب نمیشود.
۲۴. تمامی موارد فوق و موارد پیش بینی نشده می بایست پیمانکار در هزینه های خود لحاظ نماید و هرگونه بهانه بعنوان اضافه کار در قالب این قرارداد دیده نخواهد شد
۲۵. لازم به ذکر است قیمت اعلام شده توسط پیمانکار به منزله این می باشد که از محل پروژه بازدید بعمل آورده و اشراف به تمامی هزینه های احتمالی وارده به پروژه در نظر گرفته است.
۲۶. استفاده از هر یک از آیتم های مذکور در جدول فوق تا میزان اعتبار تعیین شده بنا به دستور کارفرما به پیمانکار در زمان اجرا امکان پذیر می باشد.
۲۷. پیشنهاد دهنده اعلام می نماید که ضمن مطالعه دقیق شرایط ذکر شده و با آگاهی کامل از موضوع مناقصه و آثار و تعهدات و مسؤلیتهای ایجاد ناشی از آن (در کمال صحت و سلامت عقل و اراده و اختیار و بدون اجبار و اکراه و اضطرار) آمادگی خود را جهت انعقاد قرارداد اعلام می نمایم.



برگ ارائه پیشنهاد قیمت

شهردار محترم شهر لامرد

سلام علیکم

احتراما، اینجانب ..... مدیر عامل شرکت ..... با شماره ثبت ..... به آدرس .....  
.. با اعلام اینکه کلیه جوانب امر در خصوص مناقصه حاضر در نظر گرفته ام به

ضمیمه مدارک ذیل :

○ ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ ..... ریال نزد بانک ..... به شماره سریال ..... مورخ .....  
/ چک تضمین با شماره سریال ..... مورخ ..... به مبلغ ..... نزد بانک ..... به عنوان ضمانت  
نامه شرکت در مناقصه.

○ تصویر اساسنامه

○ آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی

○ گواهی تایید صلاحیت اداره کل کار و امور اجتماعی

○ گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی

○ گواهی ثبت مالیات بر ارزش افزوده

آمادگی خود را در خصوص انجام فعالیت های موضوع مناقصه با مبلغ به عدد ..... ریال به حروف  
..... با احتساب ارزش افزوده اعلام و حاضر به عقد قرارداد و انجام فعالیتهای واگذار شده به  
نحو احسن می باشم./

نام و نام خانوادگی مدیر عامل و صاحبان امضاء مجاز:



### برگ آنالیز قیمت

ردیف	نام کالا	تعداد کالا	واحد شمارش	قیمت فی	قیمت کل برآوردی	شرح
۱	<p>خرید مصالح و حمل و اجرای موزاییک فرش ۴۰*۴۰ سانتیمتر برابر مدل‌های ذیل (برابر طرح پیوستی) به همراه تخریب کف موجود و یا خاکبرداری کف پیاده رو موجود تا رسیدن به تراز کف مناسب و تسطیح و کوبیدن مخلوط زیرسازی و خرید و اجرای ملات ماسه سیمان با طرح اختلاط ۱ به ۳ به ضخامت ۱۰ سانتیمتر که در پایان کار با پر کردن درزهای موزاییک فرش با سیمان سفید که در آن پودر رنگ برابر نظر دستگاه نظارت زده شده باشد و خرید مصالح و حمل و اجرای لوله های غلاف آب و برق و خرید مصالح و حمل و اجرای لوله های غلاف آب و برق و حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه پس از اتمام کار. ضمناً کلیه عملیات برشکاری سنگ فرش با دستگاه سنگ چرخ برش داده میشود</p> <p>طرح:</p> <p>* موزاییک فرش طرح واش بتن ۴۰*۴۰ رنگی با دانه ریگ ۳ قرمز و سفید به مقدار ۷۱۰ مترمربع تقریبی</p> <p>* طرح آجری ۱۰*۲۰ سانتیمتر ، قرمز رنگ به مقدار ۳۴۰ مترمربع تقریبی</p> <p>* طرح ناپینایان زرد رنگ ۴۰*۴۰ سانتیمتر به مقدار ۲۰۰ مترمربع تقریبی</p>	۱۲۵۰	متر مربع			
۲	<p>خرید مصالح و حمل و اجرای سنگ فرش رنگی قرمز به ضخامت ۱۰ سانتیمتر (برابر طرح پیوستی) جهت ورودی کوچه ها به همراه تخریب کف موجود و یا خاکبرداری کف پیاده رو موجود تا رسیدن به تراز کف مناسب و تسطیح و کوبیدن مخلوط زیرسازی و خرید و تسطیح زیرسازی و خرید و اجرای ملات ماسه سیمان با طرح اختلاط ۱ به ۳ به ضخامت ۱۰ سانتیمتر که در پایان کار با پر کردن درزهای سنگ فرش با سیمان سفید با پودر رنگی قرمز و خرید مصالح و حمل و اجرای لوله های غلاف آب و برق و حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه پس از اتمام کار. ضمناً کلیه عملیات برشکاری سنگ فرش با دستگاه سنگ چرخ برش داده میشود</p> <p>به مقدار ۱۰۲ مترمربع تقریبی</p> <p>* طرح آجری ۱۰*۲۰ سانتیمتر ، قرمز رنگ به مقدار ۲۴ مترمربع تقریبی</p> <p>* طرح ناپینایان زرد رنگ ۴۰*۴۰ سانتیمتر به مقدار ۲۴ مترمربع تقریبی</p>	۱۵۰	متر مربع			
۳	<p>اجرای تک لبه ۳۵ به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن بتن با دستگاه بتن شکن و زمینهای سخت و دج و ... ) و تخریب تک لبه موجود و ماهیچه کشی و بند کشی و ابدھی و در صورت لزوم زیرچینی با سنگ لاشه . ضمناً حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه ( فاصله حمل تا گوراب سورغال) پس از اتمام کار (زیرسازی تا ۱۰± سانتیمتر بعهدہ پیمانکار می باشد)</p> <p>کلیه عملیات خاکبرداری و برچیدن تک لبه های قدیمی با ماشین آلات راه سازی و یا دستی و خارج کردن خاک و نخاله حاصل از عملیات خاکی در محدوده پروژه بعهدہ پیمانکار می باشد</p> <p>کلیه مصالح از تک لبه و شسته و سیمان و آب و نقشه بردار و کرایه حمل مصالح بعهدہ پیمانکار می باشد</p>	۵۶۰	متر طول			
<b>ارزش افزوده</b>						
<b>جمع کل</b>						