



فرم مناقصه اجرای تک لبه و جوی آب سطح شهر

شهرداری لامرد در نظر دارد براساس مجوز بند ۱ صورتجلسه شماره ۷۰ مورخ ۹۹/۰۱/۳۰ شورای اسلامی شهر لامرد، عملیات اجرای تک لبه و جوی آب سطح شهر را بر اساس شرایط ذیل الذکر به بخش خصوصی واگذار نماید.

| ردیف | نام کالا | تعداد کالا | واحد شمارش |
|------|---|------------|------------|
| ۱ | خرید مصالح و حمل و اجرای کانال هدایت آب (جوی) با تک لبه ۵۰ با حداکثر عرض ۸۰ سانتیمتر به همراه پی کنی کف آن و خارج کردن نخاله های ناشی از تخریب و پی کنی به خارج از محدوده پروژه و ماهیچه کشی و بندکشی و اجرای بتن کف کانال با ضخامت حداقل ۱۰ سانتیمتر بصورت کاسه ای و در پایان با پاشش پودر سیمان در کف کانال ، بصورت لیسسه ای اجرا شود متر طول | ۱۳۵۰ | متر طول |
| ۲ | اجرای تک لبه ۳۵ به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن بتن با دستگاه بتن شکن و زمینهای سخت و دج و ...) و تخریب تک لبه موجود و ماهیچه کشی و بند کشی و ابدھی و در صورت لزوم زیرچینی با سنگ لاشه . ضمنا حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه (فاصله حمل تا گوراب سورغال) پس از اتمام کار(زیرسازی تا ± ۱۰ سانتیمتر بعهدہ پیمانکار می باشد) کلیه عملیات خاکبرداری و برچیدن تک لبه های قدیمی با ماشین آلات راه سازی و یا دستی و خارج کردن خاک و نخاله حاصل از عملیات خاکی در محدوده پروژه بعهدہ پیمانکار می باشد کلیه مصالح از تک لبه و شسته و سیمان و آب و نقشه بردار و کرایه حمل مصالح بعهدہ پیمانکار می باشد متر طول | ۱۹۰۰ | متر طول |
| ۳ | اجرای تک لبه ۵۰ به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن بتن با دستگاه بتن شکن و زمینهای سخت و دج و ...) ماهیچه کشی و بند کشی و پرکاری با ملات دوغابی تا کل ارتفاع تک لبه و ابدھی و در صورت لزوم زیرچینی با سنگ لاشه . ضمنا حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه (فاصله حمل تا گوراب سورغال) پس از اتمام کار(زیرسازی تا ± ۱۰ سانتیمتر بعهدہ پیمانکار می باشد) کلیه عملیات خاکبرداری و برچیدن تک لبه های قدیمی با ماشین آلات راه سازی و یا دستی و خارج کردن خاک و نخاله حاصل از عملیات خاکی در محدوده پروژه بعهدہ پیمانکار می باشد کلیه مصالح از تک لبه و شسته و سیمان و آب و نقشه بردار و کرایه حمل مصالح بعهدہ پیمانکار می باشد متر طول | ۳۲۰۰ | متر طول |



شرایط اختصاصی

۱. در قسمتهای تاسیسات برقی و مکانیکی اعم از تاسیسات آب ، فاضلاب ، برق و مخابرات و کابل فیبر نوری که نیاز به کندوکاری باشد تسطیح و رگلاژ و بیرون بردن نخاله های باقیمانده از عملیات مذکور و غرقاب کردن کانالهای احتمالی بعهدہ پیمانکار می باشد.
۲. قطع و ریشه کنی درختان با نظر شهرداری و پرکردن محل تخلیه درخت و حمل به بیرون از محدوده پروژه بعهدہ پیمانکار می باشد
۳. بیرون کشیدن پایه های فلزی قدیمی و اشیا اضافه موجود در معبر با نظر شهرداری ، بعهدہ پیمانکار می باشد
۴. تخریب سکوهای بتنی احتمالی در معبر و حمل نخاله های ناشی از تخریب بعهدہ پیمانکار می باشد.
۵. تخریب آبخوری های بتنی و بیرون بردن نخاله های ناشی از تخریب بعهدہ پیمانکار می باشد
۶. جابجا کردن آبسردکن ها و پل های موجود در مکان مناسب و حفظ و حراست از آن و برگرداندن آن در محل اولیه بعهدہ پیمانکار می باشد.
۷. باز کردن سرچاه و پرکردن چاههای احتمالی موجود در معبر و اقدامات موثر در رفع خطرات آن با نظر شهرداری بعهدہ پیمانکار می باشد
۸. اصلاح تراز ایستگاه های اتوبوس و تابلو های شهری و ترافیکی و باز کردن و نصب مجدد آن بعهدہ پیمانکار می باشد.
۹. قسمت های تو خالی در پیاده رو مانند باغچه ها در محاسبات مقدار کار انجام شده در نظر گرفته نمی شود و بعنوان سطح پر محسوب نمیشود.
۱۰. خرید و کرایه حمل کلیه مصالح مورد استفاده در پروژه اعم از تک لبه و شسته و سیمان و آب و غیره ، و همچنین استخدام نقشه بردار ، تمامی هزینه های آن بعهدہ پیمانکار می باشد.
۱۱. محاسبه کسورات بیمه و مالیات و سود پیمانکار در آیتم های فوق توسط پیمانکار در نظر گرفته شود.
۱۲. تمامی موارد فوق و موارد پیش بینی نشده می بایست پیمانکار در هزینه های خود لحاظ نماید و اعلام قیمت هر آیتم به منزله اشراف پیمانکار به پروژه و از محل پروژه بازدید نموده است و به رویت رسیده است و هرگونه بهانه بعنوان اضافه کار در قالب این قرارداد دیده نخواهد شد.
۱۳. پیشنهاد دهنده باید واجد شرایط بوده و از لحاظ فنی مالی و اجرایی توانایی انجام کار را داشته باشند.
۱۴. قیمت اعلام شده توسط پیمانکار به منزله این می باشد که از محل پروژه بازدید بعمل آورده و اشراف به تمامی هزینه های احتمالی وارده به پروژه در نظر گرفته است
۱۵. پیشنهاد دهنده موظف است به تعداد کافی تجهیزات لازم و کارآمد مورد تایید واحد فنی جهت اجرای پروژه در اختیار داشته باشد.
۱۶. هرگونه مالیات و عوارض و حقوق دولتی متعلقه طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و کلیه کسورات قانونی بعهدہ پیمانکار می باشد.
۱۷. جمع آوری نخاله مصالح و ... ناشی از انجام کار به عهده پیمانکار می باشد.



شرایط عمومی

- ۱- مبلغ اعتبار پروژه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (ده میلیارد ریال) می باشد. پرداخت های شهرداری به صورت اسناد خزانه و یا نقدی می باشد
- ۲- پیشنهاد دهنده باید مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (پانصد میلیون ریال) بصورت ضمانت نامه بانکی سه ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمین بعنوان ۵٪ کل برآورد هزینه اجرای پروژه در پاکت (الف) گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید.
- ۳- پیشنهاد دهنده باید مشخصات کامل ، مدارک (اساسنامه شرکت - آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی گواهی تایید صلاحیت اداره کل کار و امور اجتماعی - گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی - مدارک مربوط به سوابق کاری - کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و دارنده حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت - گواهی ثبت مالیات بر ارزش افزوده) ، فرم شماره یک ، دو و سه را پس از امضاء در پاکت (ب) گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید.
- ۴- پیشنهاد دهنده باید پیشنهاد خود و برگ آنالیز قیمت را در پاکت (ج) گذاشته و لاک و مهر نماید.
- ۵- پیشنهاد دهنده باید هر سه پاکت (الف)، (ب)، (ج) را در پاکتی که از دبیرخانه شهرداری تحویل می گیرد گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید و تحویل دبیرخانه شهرداری نموده و رسید دریافت نماید.
- ۶- به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۷- پیشنهادات رسیده در تاریخ ساعت با حضور اعضای کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و برنده مشخص خواهد شد.
- ۸- چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی ظرف مدت ۷ روز از امضاء قرارداد خودداری نماید سپرده او به نفع سازمان ضبط و در صورت اقتضاء با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد و در صورتی که نفر دوم حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده وی نیز به سود سازمان ضبط خواهد شد در صورت اقتضاء با نفر سوم قرارداد منعقد خواهد شد و در صورتی که نفر سوم نیز حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده وی نیز به سود سازمان ضبط خواهد شد.
- ۹- کلیه کسورات قانونی و همچنین هزینه های درج آگهی بعهدہ برنده مناقصه می باشد.
- ۱۰- شهرداری در قبول یا رد هریک از پیشنهادها و یا رد تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد و صرف شرکت در مناقصه هیچ گونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نخواهد کرد.
- ۱۱- کلیه وسایل و امکانات مربوط به اجرای کار به عهده پیمانکار می باشد.
- ۱۲- اعتبار مصوب پروژه شامل ارزش افزوده نیز می باشد.
- ۱۳- پیشنهاد دهنده تایید می نماید که مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداری ها در معاملات دولتی و کشوری نمی باشد.
- ۱۴- پیشنهاد دهنده اعلام می نماید که ضمن مطالعه دقیق شرایط ذکر شده و با آگاهی کامل از موضوع مناقصه و آثار و تعهدات و مسئولیتهای ایجاد ناشی از آن (در کمال صحت و سلامت عقل و اراده و اختیار و بدون اجبار و اکراه و اضطرار) آمادگی خود را جهت انعقاد قرارداد اعلام می نمایم.



برگ ارائه پیشنهاد قیمت

شهردار محترم شهر لامرود

سلام علیکم

احتراما، اینجانب مدیر عامل شرکت با شماره ثبت به آدرس
..... با اعلام اینکه کلیه جوانب امر در خصوص مناقصه حاضر در نظر گرفته ام
به ضمیمه مدارک ذیل :

۱- ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ ریال نزد بانک به شماره سریال مورخ
/ چک تضمین با شماره سریال مورخ به مبلغ نزد بانک به عنوان ضمانت
نامه شرکت در مناقصه.

○ تصویر اساسنامه

○ آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی

○ گواهی تایید صلاحیت اداره کل کار و امور اجتماعی

○ گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی

○ گواهی ثبت مالیات بر ارزش افزوده

آمادگی خود را در خصوص انجام فعالیت های موضوع مناقصه با مبلغ به عدد ریال به حروف
..... اعلام و حاضر به عقد قرارداد و انجام فعالیتهای واگذار شده به نحو احسن می باشم. /
نام و نام خانوادگی مدیر عامل و صاحبان امضاء مجاز:

محل امضاء پیشنهاد دهنده



فرم آنالیز قیمت

| ردیف | نام کالا | تعداد کالا | واحد شمارش | قیمت فی | قیمت کل برآوردی | شرح |
|---------------------------|---|------------|------------|---------|-----------------|-----|
| ۱ | خرید مصالح و حمل و اجرای کانال هدایت آب (جوی) با تک لبه ۵۰ با حداکثر عرض ۸۰ سانتیمتر به همراه پی کنی کف آن و خارج کردن نخاله های ناشی از تخریب و پی کنی به خارج از محدوده پروژه و ماهیچه کشی و بندکشی و اجرای بتن کف کانال با ضخامت حداقل ۱۰ سانتیمتر بصورت کاسه ای و در پایان با پاشش پودر سیمان در کف کانال ، بصورت لیسسه ای اجرا شود متر طول | ۱۳۵۰ | متر طول | | | |
| ۲ | اجرای تک لبه ۳۵ به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن بتن با دستگاه بتن شکن و زمینهای سخت و دج و) و تخریب تک لبه موجود و ماهیچه کشی و بند کشی و ابدھی و در صورت لزوم زیرچینی با سنگ لاشه . ضمنا حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه (فاصله حمل تا گوراب سورغال) پس از اتمام کار(زیرسازی تا ±۱۰ سانتیمتر بعهدہ پیمانکار می باشد) کلیه عملیات خاکبرداری و برچیدن تک لبه های قدیمی با ماشین آلات راه سازی و یا دستی و خارج کردن خاک و نخاله حاصل از عملیات خاکی در محدوده پروژه بعهدہ پیمانکار می باشد کلیه مصالح از تک لبه و شسته و سیمان و آب و نقشه بردار و کرایه حمل مصالح بعهدہ پیمانکار می باشد متر طول | ۱۹۰۰ | متر طول | | | |
| ۳ | اجرای تک لبه ۵۰ به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن بتن با دستگاه بتن شکن و زمینهای سخت و دج و) ماهیچه کشی و بند کشی و پرکاری با ملات دوغابی تا کل ارتفاع تک لبه و ابدھی و در صورت لزوم زیرچینی با سنگ لاشه . ضمنا حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه (فاصله حمل تا گوراب سورغال) پس از اتمام کار(زیرسازی تا ±۱۰ سانتیمتر بعهدہ پیمانکار می باشد) کلیه عملیات خاکبرداری و برچیدن تک لبه های قدیمی با ماشین آلات راه سازی و یا دستی و خارج کردن خاک و نخاله حاصل از عملیات خاکی در محدوده پروژه بعهدہ پیمانکار می باشد کلیه مصالح از تک لبه و شسته و سیمان و آب و نقشه بردار و کرایه حمل مصالح بعهدہ پیمانکار می باشد | ۳۲۰۰ | متر طول | | | |
| ۹ درصد ارزش افزوده | | | | | | |
| جمع کل | | | | | | |

محل امضاء پیشنهاد دهنده