



مناقصه زمین چمن مصنوعی

شهرداری لامرد در نظر دارد براساس موافقت نامه شماره (شماره ۷۵۰۱۴۶ مورخ ۹۷/۲۸/۱۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس) از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و شهرداری ، عملیات اجرای زمین چمن مصنوعی در پارک جنگلی را بر اساس شرایط ذیل الذکر به بخش خصوصی واگذار نماید.

ردیف	نام کالا	تعداد کالا	واحد شمارش
۱	خرید و حمل و اجرای تک لبه ۵۰ به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن بتن با دستگاه بتن شکن و زمینهای سخت و دج و) ماهیچه کشی و بند کشی و ابدھی و در صورت لزوم زیرچینی با سنگ لاشه . ضمنا حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه (فاصله حمل تا گوراب سورغال) پس از اتمام کار(زیرسازی تا ± 10 سانتیمتر بعهدہ پیمانکار می باشد) کلیه عملیات خاکبرداری احیانا به عمق تقریبی ۶۰ سانتیمتر با ماشین آلات راه سازی و یا دستی و خارج کردن خاک و نخاله حاصل از عملیات خاکی از محدوده پروژه بعهدہ پیمانکار می باشد کلیه مصالح از تک لبه و شسته و سیمان و آب و نقشه بردار بعهدہ پیمانکار می باشد	۱۱۵	متر طول
۲	خرید حمل و اجرای زیر سازی مخلوط سرنده شده و لایه پایانی بیس در محدوده زمین چمن مصنوعی به همراه تسطیح و کوبیدن تا تراکم ۹۸ درصد بوسیله ماشین آلات راهسازی بصورت تمام کار با در نظر گرفتن کلیه هزینه ها اعم از ماشین آلات راهسازی و کارگر ساده در کنار ماشین آلات و نقشه بردار جهت تعیین کد ارتفاعی و ماشین آب پاش و..... ضمنا پرکاری محوطه مورد نظر با مخلوط سرنده شده ۱۰- سانتیمتر زیر تک لبه به عمق تقریبی ۴۰ سانتیمتر می باشد مبنای محاسبه بر اساس طول و عرض زمین چمن به ابعاد $۴۵*۲۵$ متر می باشد	۱۱۲۵	مترمربع
۳	خرید حمل و نصب و اجرای فونداسیون تکی به ابعاد $۱۰۰*۸۰*۸۰$ سانتیمتر با احتساب پی کنی و همچنین قالب بندی فلزی (با توجه به اینکه زمین دارای شیب کوهپایه ای می باشد و چنانچه بخشی از فونداسیونها در زمین اجرا گردد ، قسمت در تماس با خاک می بایست پلاستیک تعبیه شود) و ۴ عدد بولت یک متری یک طرف رزوه شده با سه عدد مهره برای هر بولت با قطر $\varnothing 16$ آجدار از نوع A۳ با ۵ عدد خاموت $۲۵*۲۵$ سانتیمتر با صفحه بیس پلیت $۳۰۰*۳۰۰*۸$ میلیمتر با بتن عیار ۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و مقاومت نمونه استوانه ای ۲۴۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع (بتن آماده) به همراه عملیات ابدھی و کیورینگ و ویراتور(طبق طرح پیوستی)	۴۶	ریال عدد
۴	خرید و حمل و اجرای بتن کف به ضخامت ۸ الی ۱۰ سانتیمتر با عیار ۳۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب با مقاومت ۲۲۰ کیلوگرم بر سانتیمتر با در نظر گرفتن درز انقباض در هر $۳/۵$ متر عرض و هر ۵ متر طول و پر کردن درزها با سیمان نرمه بطوریکه لبه ایجاد نگردد	۱۱۲۵	مترمربع

فرم شماره ۱



واحد شمارش	تعداد کالا	نام کالا	ردیف
مترمربع	۱۱۲۵	<p>خرید حمل و نصب و اجرای چمن مصنوعی با سلیس و گرانول با نخ هلندی و چمن مصنوعی سفید با پهنای ۸ سانتی متر به عنوان خطوط زمین چمن از محصولات شرکت آسیا چمن مشخصات فنی ۱:</p> <p>کد: VN۵۰FD۳۸-A۵ نوع فلت: ۵۰۰۰SPF فردار</p> <p>نام: پونه رنگ: سبز زیتونی</p> <p>پایل: ۱۴ گیج: ۳۲/۵</p> <p>استیج: ۴۲۰ وزن: ۱۹۰۰</p> <p>مساحت ۴۹۴,۵ مترمربع</p> <p>مشخصات فنی ۲:</p> <p>کد: SNL۶۵FD۳۵۱۵ نوع فلت: ۶۰۰۰LSR فردار</p> <p>نام: نسرين رنگ: سبز ورودی</p> <p>پایل: ۱۴ گیج: ۳۲/۵</p> <p>استیج: ۳۰۰ وزن: ۱۹۰۰</p> <p>مساحت ۴۹۴,۵ مترمربع</p> <p>مشخصات فنی ۳:</p> <p>کد: VE۶۶PD۵۵-A۳۶ نوع فلت: ۶۶۰۰PP فردار</p> <p>نام: داوودی رنگ: قرمز رسی</p> <p>پایل: ۱۱ گیج: ۳۲/۵</p> <p>استیج: ۳۰۰ وزن: ۱۵۵۰</p> <p>مساحت ۱۳۶ مترمربع</p> <p>ضمنا از دو جنس شماره ۱ و ۲ فوق بصورت یکی در میان با ریتم متناوب و جنس شماره ۳ دور تا دور زمین نصب میشود</p>	۵
مترطول	۱۴۰	<p>خرید مصالح و حمل و اجرای نصب فنس کشی گالوانیزه با ضخامت ۳ میلیمتر و ابعاد چشمه ۶ سانتیمتر برای محصور کردن اطراف زمین چمن با ارتفاع ۶ متر که تماما با دستگاه تیفور کشی انجام می شود با احتساب قوطی کشی های سازه فلزی ۹*۹ و ۸*۴ سانتیمتر و نبشی ۱۰ سانتیمتر بمنظور اتصال ستون به بیس پلیت و صفحه ۳*۱۵۰*۱۵۰ میلیمتر جهت بسته شدن دهانه بالایی ستونهای قوطی ۹*۹ به همراه رنگ آمیزی حداقل سه دست رنگ سفید بطوریکه بافت فلزی محو گردد به همراه جوشکاری مناسب و تعبیه دو درب ورودی نفررو و یک درب ورودی آمبولانس با قفل سوییچی و دستگیره و لولا به همراه بست نواری گالوانیزه و پیچ سرمته خودکار و سیم گالوانیزه جهت فیکس کردن فنس به قوطی با احتساب هزینه های احتمالی داربست (طبق طرح پیوستی)</p> <p>فنس ۸۴۰ مترمربع / ۴۶ شاخه قوطی ۹*۹ / ۱۷۲ شاخه قوطی ۸*۴ / ۲ شاخه نبشی ۱۰ (تقریبی)</p>	۶



فرم شماره ۲

شرایط عمومی مناقصه

۱. مبلغ اعتبار پروژه با احتساب ارزش افزوده ۴/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (چهار میلیارد و سیصد میلیون ریال) می باشد.
۲. اعتبارر پروژه بصورت اسناد خزانه و یا نقدی می باشد و از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و شهرداری می باشد.
۳. پیشنهاد دهنده باید مبلغ ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (دویست و پانزده میلیون ریال) بصورت ضمانت نامه بانکی سه ماهه و قابل تمدید و یا چک تضمین بعنوان ۵٪ کل برآورد هزینه اجرای پروژه در پاکت (الف) گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید.
۴. پیشنهاد دهنده باید مشخصات کامل، مدارک (نام شرکت، تاریخ تاسیس، شماره شماره ثبت و محل آن، مدارک مربوط به سوابق کاری و تاریخ شروع، اساسنامه شرکت و روزنامه آخرین تغییرات و کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و دارنده حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت - گواهی تایید صلاحیت اداره کل کار و امور اجتماعی - گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی، گواهی ثبت مالیات بر ارزش افزوده و کد اقتصادی)، فرم شماره یک و فرم شماره دو را در پاکت (ب) گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید.
۵. پیشنهاد دهنده باید فرم پیشنهاد قیمت و فرم آنالیز قیمت را در پاکت (ج) گذاشته و لاک و مهر نماید.
۶. پیشنهاد دهنده باید هر سه پاکت (الف)، (ب)، (ج) را در پاکتی که از دبیرخانه شهرداری تحویل می گیرد گذاشته و پاکت را لاک و مهر نماید و تحویل دبیرخانه شهرداری نموده و رسید دریافت نماید.
۷. به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد سبرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۸. پیشنهادات رسیده در تاریخ ساعت با حضور اعضای کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و برنده مشخص خواهد شد.
۹. چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی ظرف مدت ۷ روز از امضاء قرارداد خودداری نماید سبرده او به نفع سازمان ضبط و در صورت اقتضاء با نفر دوم و سوم قرارداد منعقد خواهد شد و در صورتی که آنان نیز حاضر به عقد قرارداد نشود سبرده آنان نیز به سود سازمان ضبط خواهد شد.
۱۰. کلیه کسورات قانونی و همچنین هزینه های درج آگهی بعهد برنده مناقصه می باشد.
۱۱. شهرداری در قبول یا رد هریک از پیشنهادها و یا رد تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سبرده ها مسترد خواهد شد و صرف شرکت در مناقصه هیچ گونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نخواهد کرد.
۱۲. کلیه وسایل و امکانات مربوط به اجرای کار به عهده پیمانکار می باشد.
۱۳. کلیه کسورات قانونی با پیمانکار می باشد.
۱۴. اعتبار مصوب پروژه شامل ارزش افزوده نیز می باشد.
۱۵. پیشنهاد دهنده تایید می نماید که مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداری ها در معاملات دولتی و کشوری نمی باشد.
۱۶. تمامی هزینه های جانبی، از قبل تجهیز کارگاه - نگهداری، سوخت، اسکان، غذا و... با پیمانکار می باشد.
۱۷. نحوه پرداخت های شهرداری بصورت نقدی یا اسناد خزانه می باشد.
۱۸. پیشنهاد دهنده اعلام می نماید که ضمن مطالعه دقیق شرایط ذکر شده و با آگاهی کامل از موضوع مناقصه و آثار و تعهدات و مسئولیتهای ایجاد نا شی از آن (در کمال صحت و سلامت عقل و اراده و اختیار و بدون اجبار و اکراه و اضطرار) آمادگی خود را جهت انعقاد قرارداد اعلام می نماید.



برگ ارائه پیشنهاد قیمت

شهردار محترم شهر لامرد

سلام علیکم

احتراما، اینجانب مدیر عامل شرکت با شماره ثبت به آدرس با اعلام اینکه کلیه جوانب امر در خصوص مناقصه حاضر در نظر گرفته ام به ضمیمه مدارک ذیل :

- ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ ریال نزد بانک به شماره سریال مورخ / چک تضمین با شماره سریال مورخ به مبلغ نزد بانک به عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه.
- تصویر اساسنامه
- آگهی ثبت تغییرات در روزنامه رسمی
- گواهی تایید صلاحیت اداره کل کار و امور اجتماعی
- گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی
- گواهی ثبت مالیات بر ارزش افزوده

آمدگی خود را در خصوص انجام فعالیت های موضوع مناقصه با مبلغ به عدد ریال به حروف اعلام و حاضر به عقد قرارداد و انجام فعالیتهای واگذار شده به نحو احسن می باشم. /.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل و صاحبان امضاء مجاز:



فرم آنالیز قیمت

ردیف	نام کالا	تعداد کالا	واحد شمارش	قیمت جزء	قیمت کل بر آوردی
۱	خرید و حمل و اجرای تک لبه ۵۰ به همراه پی کنی (اعم از برش آسفالت با دستگاه کاتر و کندن بتن با دستگاه بتن شکن و زمینهای سخت و دج و) ماهیچه کشی و بند کشی و ابدھی و در صورت لزوم زیرچینی با سنگ لاشه . ضمنا حمل نخاله و مصالح اضافی به بیرون از محدوده پروژه (فاصله حمل تا گوراب سورغال) پس از اتمام کار (زیرسازی تا ± 10 سانتیمتر بعهدہ پیمانکار می باشد) کلیه عملیات خاکبرداری احیانا به عمق تقریبی ۶۰ سانتیمتر با ماشین آلات راه سازی و یا دستی و خارج کردن خاک و نخاله حاصل از عملیات خاکی از محدوده پروژه بعهدہ پیمانکار می باشد کلیه مصالح از تک لبه و شسته و سیمان و آب و نقشه بردار بعهدہ پیمانکار می باشد	۱۱۵	متر طول		
۲	خرید حمل و اجرای زیر سازی مخلوط سرنند شده و لایه پایانی بیس در محدوده زمین چمن مصنوعی به همراه تسطیح و کوبیدن تا تراکم ۹۸ درصد بوسیله ماشین آلات راهسازی بصورت تمام کار با در نظر گرفتن کلیه هزینه ها اعم از ماشین آلات راهسازی و کارگر ساده در کنار ماشین آلات و نقشه بردار جهت تعیین کد ارتفاعی و ماشین آب پاش و..... ضمنا پرکاری محوطه مورد نظر با مخلوط سرنند شده ۱۰- سانتیمتر زیر تک لبه به عمق تقریبی ۴۰ سانتیمتر می باشد مبنای محاسبه بر اساس طول و عرض زمین چمن به ابعاد ۲۵*۴۵ متر می باشد	۱۱۲۵	مترمربع		
۳	خرید حمل و نصب و اجرای فونداسیون تکی به ابعاد $100*80*80$ سانتیمتر با احتساب پی کنی و همچنین قالب بندی فلزی (با توجه به اینکه زمین دارای شیب کوهپایه ای می باشد و چنانچه بخشی از فونداسیونها در زمین اجرا گردد ، قسمت در تماس با خاک می بایست پلاستیک تعبیه شود) و ۴ عدد بولت یک متری یک طرف رزوه شده با سه عدد مهره برای هر بولت با قطر $\varnothing 16$ آجدار از نوع A۳ با ۵ عدد خاموت $25*25$ سانتیمتر با صفحه بیس پلیت $300*300*8$ میلیمتر با بتن عیار ۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و مقاومت نمونه استوانه ای ۲۴۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع (بتن آماده) به همراه عملیات آبدھی و کیورینگ و ویبراتور (طبق طرح پیوستی)	۴۶	عدد		



ردیف	نام کالا	تعداد کالا	واحد شمارش	قیمت فی	قیمت کل برآوردی
۴	<p>خرید و حمل و اجرای بتن کف به ضخامت ۸ الی ۱۰ سانتیمتر با عیار ۳۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب با مقاومت ۲۲۰ کیلو گرم بر سانتیمتر با در نظر گرفتن درز انقباض در هر ۳/۵ متر عرض و هر ۵ متر طول و پر کردن درزها با سیمان نرمه بطوریکه لبه ایجاد نگردد</p>	۱۱۲۵	مترمربع		
۵	<p>خرید حمل و نصب و اجرای چمن مصنوعی با سلیس و گرانول با نخ هلندی و چمن مصنوعی سفید با پهنای ۸ سانتی متر به عنوان خطوط زمین چمن از محصولات شرکت آسیا چمن مشخصات فنی ۱:</p> <p>کد: VN۵۰FD۳۸-A۵ نوع فلت: SPF۵۰۰۰ فردار نام: پونه رنگ: سبز زیتونی پایل: ۱۴ گیج: ۳۲/۵ استیج: ۴۲۰ وزن: ۱۹۰۰ مساحت ۴۹۴,۵ مترمربع</p> <p>مشخصات فنی ۲:</p> <p>کد: SNL۶۵FD۳۵۱۵ نوع فلت: LSR۶۰۰۰ فردار نام: نسرين رنگ: سبز ورودی پایل: ۱۴ گیج: ۳۲/۵ استیج: ۳۰۰ وزن: ۱۹۰۰ مساحت ۴۹۴,۵ مترمربع</p> <p>مشخصات فنی ۳:</p> <p>کد: VE۶۶PD۵۵-A۳۶ نوع فلت: PP۶۶۰۰ فردار نام: داوودی رنگ: قرمز رسی پایل: ۱۱ گیج: ۳۲/۵ استیج: ۳۰۰ وزن: ۱۵۵۰ مساحت ۱۳۶ مترمربع</p> <p>ضمنا از دو جنس شماره او ۲ فوق بصورت یکی در میان با ریتم متناوب و جنس شماره ۳ دور تا دور زمین نصب میشود</p>	۱۱۲۵	مترمربع		



ردیف	نام کالا	تعداد کالا	واحد شمارش	قیمت فی	قیمت کل برآوردی
۶	خرید مصالح و حمل و اجرای نصب فنس کشی گالوانیزه با ضخامت ۳ میلیمتر و ابعاد چشمه ۶ سانتیمتر برای محصور کردن اطراف زمین چمن با ارتفاع ۶ متر که تماما با دستگاه تیفور کشی انجام می شود با احتساب قوطی کشی های سازه فلزی ۹*۹ و ۸*۴ سانتیمتر و نبشی ۱۰ سانتیمتر بمنظور اتصال ستون به بیس پلیت و صفحه ۳*۱۵۰*۱۵۰ میلیمتر جهت بسته شدن دهانه بالایی ستونهای قوطی ۹*۹ به همراه رنگ آمیزی حداقل سه دست رنگ سفید بطوریکه بافت فلزی محو گردد به همراه جوشکاری مناسب و تعبیه دو درب ورودی نفرو و یک درب ورودی آمبولانس با قفل سویچی و دستگیره و لولا به همراه بست نواری گالوانیزه و پیچ سرمته خودکار و سیم گالوانیزه جهت فیکس کردن فنس به قوطی با احتساب هزینه های احتمالی داربست (طبق طرح پیوستی (۱۴۰	متر طول		
جمع کل					